

ตาราง ปพข.๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต ตัว U พร้อมฝาปิดเหล็ก สายนาเยะ-ทุ่งจูด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเส  
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณ ๖๐๙,๐๐๐ (-หักแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต ตัว U หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเส อำเภอถ้าพรรณรา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **24 ส.ค. 2561** เป็นเงิน ๖๐๙,๐๐๐ (-หักแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔, แบบ พร.๕

๕.๒ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๗.๐๐ - ๒๘.๐๐ บาท

๕.๓ ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก่อสร้างปรับปรุงใหม่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง

๕.๔ ราคาวัสดุอ้างอิงพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์   | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๒. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมฤทธิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๓. นางสาวสุภาวดี ตำนาคแก้ว | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

ประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

แบบปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

กองช่าง

โครงการ คุระบายน้ำ คสล. ตัว U พร้อมฝาปิดเหล็ก สายนาเยะ-ทุ่งจุด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเส อำเภอฉำพรธรรมา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร

ประมาณการ ตามแบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น วันที่ **24** ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				(บาท)	
๑	ประเภทงานทาง	๔๖๔,๑๐๓.๒๗	๑.๓๐๗๔	๖๐๖,๗๖๘.๖๒	
๒	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = ๗ % ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก = - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๖๐๙,๗๖๘.๖๒	
	ปรับลด			๗๖๘.๖๒	
	ของใช้งบประมาณเพียง			๖๐๙,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(- หักแสนเก้าพันบาทถ้วน -)			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)

(นายพงศ์ศักดิ์ ธรฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงศ์ศักดิ์ ธรฤทธิ์)

(นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี ตำนาคแก้ว)

(นายสมพงศ์ วิไล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

แบบปร.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

กองช่าง

โครงการ คุระบายน้ำ คสล. ตัว U พร้อมฝาปิดเหล็ก สายนาเยะ-ทุ่งจูด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเส อำเภอฉำพระราม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ **24** ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	รวม	หมายเหตุ
๑	เหล็กฉากหนา ๔ มม. ยาว ๖.๐๐ ม. ๔๐x๔๐ มม. น้ำหนัก ๑๔.๕๐ กก.	๑๖๘	ท่อน	๓๒๗.๑๐	๕๔,๙๕๒.๘๐	
๒	เหล็กข้ออ้อย SD ๒๓ ๑ ๒๐ มม.	๖.๒๐	ตัน	๒๒,๗๖๖.๓๖	๑๔๑,๑๕๑.๔๓	
๓	ค่าแรงงานทำฝาเหล็ก	๕๐๐	ฝา	๗๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	
๔	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๔๓	๑,๙๐๙	๘๒,๐๘๗.๐๐		
๕	เหล็กกลม ๑ ๙ มม.	๒.๐๘	ตัน	๑๙,๙๕๗.๗๑	๔๑,๕๑๒.๐๔	
๖	ไม้แบบ ๒๕ %	๑๕๐	ตร.ม.	๔๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒๕	กก.	๕๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๘	ตะปู ๓"	๑๓	กก.	๕๐	๖๕๐.๐๐	
๙	ค่าแรงงาน (ผูกเหล็ก-ปรับแต่งดิน -ไม้แบบ-เทคอนกรีต)	๒๕๐	ม.	๑๕๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	
๑๐	งานชุดรื้อท่อประปา-ชุดฝังกลบใหม่	๒๕๐	ม.	๔๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
รวมยอดยกไป ปร.๕					๔๖๔,๑๐๓.๒๗	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)

(นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมฤทธิ์)

(นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี ตำนาคแก้ว)

(นายสมพงษ์ วิไล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส